

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI 51 G - bez siatki
ADRES INWESTYCJI : WŁODARZEWSKA 51 G
INWESTOR : SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM
ADRES INWESTORA : WARSZAWA WŁODARZEWSKA 51 F
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSTYNA ROICKA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : KRYSTYNA ROICKA
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2014

WYKONAWCA :
Główny Specjalista d/s technicznych
inspektor nadzoru d/s budowlanych

Krystyna Roicka
Data opracowania
12.07.2014
upr. bud. 515776 upr. gaz. G/D-144/2003

INWESTOR :

SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Włodarzewska-Za Parkiem”
02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 51 F
tel. 022-822-01-16, fax 022-822-02-70
REGON 015687382, NIP 5262753275

SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Włodarzewska-Za Parkiem”
02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 51 F
tel. 022-822-01-16, fax 022-822-02-70
REGON 015687382, NIP 5262753275

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WŁODARZEWSKA 51 G - WERSJA BEZ SIATKI					
1		RUSZTOWANIE - / bez ściany południowej /			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (11.77+0.10+3.67+6.22)*13.18+(4.15+0.35+6.88+3.17+6.58+0.25+2.81)* 14.68+(0.10+8.12+1.74+6.32+0.42+2.99+0.10+11.78+3.47+1.20+1.80+ 0.99+1.80+0.86)*13.18	m ² m ²	 1191.380	
				RAZEM	1191.380
2	KNNR 2 d.1 1505-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1191.380	m ² m ²	 1191.380	
				RAZEM	1191.380
3	KNNR 2 d.1 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 1191.380	m ² m ²	 1191.380	
				RAZEM	1191.380
4	KNR-W 2- d.1 02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenowa <drzwi>0.90*2.30*3*3+0.90*2.30*3*3 <drzwi>0.90*2.30*6 <okna>1.55*1.50*3 0.60*1.50*2*4 1.80*1.50*9*3 1.50*1.50*9*3 1.86*1.50*3 0.90*1.50*3+2.74*1.50*2*3 <okna parter>1.80*1.50*10+1.50*1.50*6+1.55*1.50*2+1.86*1.50+0.90* 1.50*2+0.94*1.50+1.54*1.50 <drzwi parter>0.90*2.30*9+1.30*2.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 37.260 12.420 6.975 7.200 72.900 60.750 8.370 28.710 54.360	
				RAZEM	310.825
5	KNR 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie powierzchni folią wokół rusztowania (4.15+0.35+6.88+3.17+6.58+0.25+2.81)*3.00+63.45*2.00	m ² m ²	 199.470	
				RAZEM	199.470
6	kalulacja d.1 własna	Czas pracy rusztowań 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
2		RENOWACJA ELEWACJI			
7	KNR 0-28 d.2 2620-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie przed odgrzybianiem (1191.380-310.825)+<spody balkonów>(4.18*7)+(5.00*3)+(8.00*6)+(5.50* 3)+(3.16*6)+<policzki balk.>(8.00*6+4.16*7+5.70*3+5.00*3+5.22*6)*0.20+ <ościeża>651.22*0.14	m ² m ²	 1127.554	
				RAZEM	1127.554
8	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem grzybobójczym dwukrotnie, 1127.554	m ² m ²	 1127.554	
				RAZEM	1127.554
9	KNR 0-28 d.2 2620-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie po odgrzybianiu 1127.554	m ² m ²	 1127.554	
				RAZEM	1127.554
10	KNR 0-17 d.2 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - policzki balkonów (8.00*6+4.16*7+5.70*3+5.00*3+5.22*6)*0.20	m ² m ²	 28.108	
				RAZEM	28.108
11	KNR 0-17 d.2 2610-10 analogia	Ochrona narożników kątownikiem metalowym - kapinosy /policzki balkonów / (8.00*6+4.16*7+5.70*3+5.00*3+5.22*6)	m m	 140.540	
				RAZEM	140.540
12	ZKNR C-1 d.2 0106-07	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego Caparol o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm) 28.108	m ² m ²	 28.108	
				RAZEM	28.108
13	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową Caparol wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 1127.554	m ² m ²	 1127.554	
				RAZEM	1127.554
14	KNR 0-33 d.2 0123-04	Silikonowanie styku okien i drzwi ze ścianą / ościeża /	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.90+2.30*2)*33+1.30+2.50*2+(1.55+1.50*2)*6+(0.60+1.50*2)*8+(1.80+1.50*2)*37$	m	421.500	
		$1.50*3*33+(1.86+1.50*2)*4+(0.90+1.50*2)*6+(2.74+1.50*2)*6+0.94+1.50*2$	m	229.720	
				RAZEM	651.220
15	KNR 2-02 d.2 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą hammerait balustrad z prętów prostych	m ²		
		$(4.18*7+5.50*3+7.84*6+5.00*3+5.22*6)*1.10$	m ²	153.032	
				RAZEM	153.032
17	KNR 4-01 d.2 1111-02	Rozkręcenie ram metalowych w balustradach metalowych przed malowaniem	m ²		
		$(4.18*7+5.50*3+7.84*6+5.00*3+5.22*6)*0.78$	m ²	108.514	
				RAZEM	108.514
18	KNR 4-01 d.2 1111-02	Ponowne skrócenie ram metalowych w balustradach po malowaniu	m ²		
		108.514	m ²	108.514	
				RAZEM	108.514
19	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą Cynkal parapetów zewnętrznych	m ²		
		$((0.94+2.74*6+0.90*5+1.86*4+1.50*33+1.80*37+0.60*8+1.55*6))*0.25$	m ²	39.880	
				RAZEM	39.880
20	kalkulacja d.2 własna	Naprawa główna obróbek blacharskich balkonów, polegająca na wycięciu zniszczonych elementów blachy ocynkowanej między słupkami stalowymi balustrady, wycięcie miejsca na nową obróbkę, wyprofilowanie nowych spadków w płycie żelbetowej, oczyszczenie, zamontowanie nowej blachy powlekanej odcinkami między słupkami z wywinieciem na słupki, wykonanie uszczelnienia preparatem CS-29	szt.		
		139<pola z bacha ocynk.>	szt.	139.000	
				RAZEM	139.000

Główny Specjalista ds. Technicznych
inspektor nadzoru d/s budowlanych

Krzyszyna Roicka

upr. bud.ST-217/81 upr. gaz.G/D-144/2003